



Gmina Lubrza - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy

ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza

Tel. 77/4375288 wew. 44-47

www.zgkim-lubrza.pl

e-mail: zgkim@lubrza.opole.pl

Lubrza, dnia 28.09.2022

Dotyczy: ZGKiM 400/01/09/22

Informacja dla Wykonawców

**Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania w prowadzonym postępowaniu pn.
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie”**

Pytanie 1.

1. Czy Zamawiający potwierdza że wskazana moc w dokumentacji technicznej jest mocą minimalną i mieści się w zakresie 25kW+- 1 moduł ?
2. Jaką moc przyłączeniową posiada Zamawiający?
3. Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że koszty związane z zapewnieniem sprawnego łącza internetowego na miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej, w trakcie, jak i po zakończeniu montażu leży po stronie beneficjenta. Zapewnienie sprawnego połączenia internetowego jest konieczne do monitorowania prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej jak również skonfigurowania inwertera.
4. Prosimy o możliwość dopuszczenia innej ale równie skutecznej technologii modułów niż bifacial.
5. W przypadku kiedy Zamawiający dopuści możliwość użycia innej technologii budowy modułów prosimy o dopuszczenie konstrukcji dedykowanej do niej.
6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że wykonanie wizji lokalnej nie jest obligatoryjne do złożenia oferty, tym samym Zamawiający dopuszcza Oferentów którzy nie przeprowadzili wizji lokalnej a swoją ofertę oparli o wyczerpujący zakres pytań, dokumentację udostępnioną przez Zamawiającego jak i zarówno o wizje lokalną online.
7. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że po jego stronie jest odtworzenie wszelkich możliwych nawierzchni utwardzonych m.in kostki lub asfaltu, który będzie konieczny do rozbiórki w momencie poprowadzenia przewodów z instalacji fotowoltaicznej do miejsca wpięcia.

8. Prosimy o potwierdzenie że montaż ogrodzenia z furtką nie jest w zakresie prac Wykonawcy.
9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nieposiadania odpowiedniego miejsca wpięcia, dostosowanego do wielkości instalacji, Zamawiający zobowiązuje się do jego przygotowania (np. odpowiedni przekrój przewodów).

Odp. 1

1. Zamawiający potwierdza że minimalna moc instalacji wynosi 25 kW i dopuszcza się odstępstwo od wymaganej wartości +/- 1 moduł fotowoltaiczny
2. Zamawiający informuje, iż moc przyłączeniowa energii elektrycznej do obiektu wynosi 30 kW.
3. Zamawiający oświadcza, iż po stronie Zamawiającego jest doprowadzenie przewodu internetowego typu skrętka do falownika. Odbędzie się to podczas prowadzonych prac ziemnych przy podłączaniu przewodu do budynku.
4. Zamawiający nie dopuszcza innej technologii zastosowania modułów, zgodnie z treścią STWiOR należy zastosować panele fotowoltaiczne typu bi-facial.
5. Konstrukcja wsporcza zgodnie z treścią STWiOR musi być dedykowana pod panele bi-facial.
6. Zamawiający potwierdza że wykonanie wizji lokalnej nie jest obligatoryjne. Jednocześnie wynikiem z braku oględzin powstałe dodatkowe prace lub koszty przy wykonaniu inwestycji będą po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zgodnie z treścią STWiOR, pkt. 12 wymaga pozostawienia stanu terenu obiektu w stanie nie pogorszonym, niż stan zastany. W związku z tym odtworzenie uszkodzonych lub rozebranych utwardzonych nawierzchni leży po stronie Wykonawcy.
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią STWiOR wykonanie ogrodzenia wraz z furtką jest częścią zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający informuje, iż miejsce wpięcia instalacji zostało dostosowane do mocy instalacji fotowoltaicznej, a zastosowane przewody elektryczne posiadają wymagane przekroje.

Dyrektor

mgr Arkadiusz Winnik